

Anlage 2

Leistungsbeschreibung Teichsanierung 1. + 2. Reinigungsstufe

Umsetzung der Baumaßnahme in Eigenregie

▪ Vorarbeiten

- Baustellenzufahrt herstellen und Rückbauen
- Baustelleneinrichtung: - An- und Abtransport der benötigten Maschinen und Geräte (Minibagger, Radlader, Kleingeräte), sowie Vorhaltung für die Bauzeit.
- Grundwasserabsenkung für Anschlussarbeiten an den Schächten. (über den vorhandenen Pumpenschacht, Schachttiefe ca. 2,00 m)
- Pumpenschacht in Betrieb nehmen und für die Dauer der Bauzeit betreiben
- Maschinenkosten Kleingeräte: (Stemmhammer, Rüttler, Motorsäge, Hochentaster, Flex, Schneidetisch, Heckenschere, Tauchpumpen) ohne Bedienung
- Maschinenkosten für Minibagger / Radlader sowie Kleingeräte ohne Bedienung

▪ Arbeiten am Teich, Kiesfilter und Teichfolie

- Kiesfilter aufnehmen, laden, abfahren. Entsorgung wird gesondert abgerechnet.
- Teichfolie und Flies aufnehmen, verladen und abfahren. Entsorgung wird gesondert abgerechnet.
- Filterteiche neu profilieren, die Mauern und Einfassungen höhenmäßig neu regulieren und ggf. neu anpassen
- Lieferung und Einbau eines neuen Fließ/Teichfolie zur Abdichtung der Regenerationsbecken.
- Drainageleitung liefern und einbauen
- Kies in verschiedener Körnung liefern und einbauen
- Skimmer, Pumpen und Rohrleitungen erneuern und an vorhandene Einrichtungen anschließen.

▪ Pflege und Reinigungs- bzw. Wiederherstellungsarbeiten

- Pflege und Reinigungs- bzw. Wiederherstellungsarbeiten nach Ende der Sanierungsarbeiten
- Maschinenkosten für Kleingeräte ohne Bedienung
- Maschinenkosten für Minibagger, Radlader ohne Bedienung
- Materiallieferung für Reparatur und Pflegearbeiten. Abrechnung nach tatsächlich benötigtem Material
- Container für Restmüll bereitstellen und abfahren.
- Deponiegebühren sind gesondert zu entrichten.
- Bauschutt laden, abfahren und entsorgen
- Grünabfall abfahren und entsorgen

Anlage 2

Leistungsbeschreibung Teichsanierung 1. + 2. Reinigungsstufe

- **Lohnkosten gesamt**
 - Stundenlohn Landschaftsgärtner **Vorarbeiter**
 - Stundenlohn **Landschaftsgärtner**
 - Stundenlohn **Gartenarbeiter**
 - Stundenlohn **Fremdgewerke**

- **Zusammenstellung**
 - Vorarbeiten
 - Beckensanierung
 - Technische Sanierung Leitungen/Pumpen usw.
 - Pflanzen und Wiederherstellungsarbeiten

Kostenschätzung

515 k€ + 10 - 15% Planungskosten

Teich 1 + 2

